

عرض مقدّم إلى دار THORNBURY للمزادات

عرض ترميم ساعة أرضية (LONGCASE)

ترميم وتوثيق شامل لأربع عشرة ساعة أرضية طويلة (Longcase)
قبل مزاد الساعات الفاخرة الخريفي لدى Thornbury.



01



الفرصة

لدى *Thornbury Auction House* أربع عشرة ساعة أرضية (*longcase clocks*) مودعة لمزاد الساعات الفاخرة الخريفي، بعضها ذو آليات غير موثقة وصناديق لم تُفتح منذ عقود. هذه هي خطة ترميم ومعايرة وتوثيق أصالة المجموعة لترقى إلى معايير صالة المزاد قبل إغلاق الكتالوج.

الملخص التنفيذي



يُبنى مزاد *Thornbury Auction House* الخريفي حول مجموعة الساعات الأرضية الطويلة هذه، وتعتمد سمعة صالة المزاد في تقديم ساعات موثقة وعاملة على قدرة كل قطعة على الصمود أمام تدقيق مشترٍ متخصص. تحمل عدة آليات علامة صانع غير مرئية دون تفكيك، وتحتاج هيكلا إلى تقييم معالجة سابقة لسوس الخشب قبل البدء بأي عمل قشرة خشبية (فينير)، ولا يمكن تأجيل الموعد النهائي للكتالوج.

تقترح *Brassgear Horology Workshop* مشاركة مدتها سبعة أشهر تتعامل مع التوثيق والترميم كتسلسل واحد: تُمسح كل ساعة ويُحدّد نوع آليتها قبل البدء بأعمال الهيكل، بحيث لا يتم ترميم أي شيء بناءً على تخمين. تليها أعمال التنظيف، وإصلاح المحاور والتزويرات، وترميم الهيكل، وضبط كامل على المنضدة، مع إعادة كل ساعة إلى *Thornbury* وهي تعمل ومرفقة بتقرير حالة بمعايير صالة المزاد. توضح الأقسام التالية المنهجية والنطاق والجدول الزمني والتكلفة.



نطاق العمل

مشروع مدته سبعة أشهر لترميم وضبط وتوثيق مجموعة من أربع عشرة ساعة أرضية طويلة (لوكيس) كتالوج مزاد Thornbury Auction House لموسم الخريف.

02 تنظيف وصيانة الآلية

تنظيف بالموجات فوق الصوتية، واستبدال المحاور والجلب، وصيانة الزنبرك الرئيسي لكل آلية.

01 المسح والتوثيق

تفكيك الآلية وتحديد الصانع والنوع والتاريخ لجميع الساعات الأربع عشرة قبل بدء الاستعادة.

04 ضبط على المنضدة

ضبط واختبار تشغيل لمدة أسبوعين لتأكيد دقة التوقيت طويل المدى قبل التسليم.

03 ترميم الهيكل

تلصيق فرنسي، وإصلاح القشرة الخشبية، واستعادة التركيبات النحاسية بمعايير صالة المزاد.

06 التغليف والتسليم

تنسيق متخصص للمناولة وجدولة التسليم بما يتوافق مع تقويم قاعة مزادات Thornbury.

05 توثيق المصدر

ملفات توثيق الأصالة وتقارير الحالة المعدة وفق معايير كتالوجات المزادات.

المخرجات

الاستثمار والشروط

يتم تسليم جميع الساعات الأربع عشرة إلى الورشة عند بدء المشروع، ويكون أحد متخصصي Thornbury متاحًا لإقرار مسائل النسبة عند ظهورها، ويظل تاريخ مزاد الخريف كما هو مقرر. تُعرض أي قطع تتطلب توريثًا متخصصًا (مثل سلاسل فوزية بديلة أو مينا مطابقة للصانع) بأسعار منفصلة بمجرد تحديدها. يسري هذا السعر على المشاريع التي تبدأ في 16 مارس 2026 أو قبله.

المبلغ	السعر	الأسابيع	مسار العمل
£2,520	clock / £180	14	مسح الحالة والتوثيق تقارير حالة فردية وتوثيق آلية لجميع الساعات الأربع عشرة الأرضية الطويلة
£5,880	clock / £420	14	تفكيك الآلية وتنظيفها تفكيك كامل للآلية وتنظيف بالموجات فوق الصوتية وفحص
£9,100	clock / £650	14	ترميم الهيكل وإصلاح القشرة الخشبية تلميع فرنسي وإصلاح قشرة خشبية وترميم تركيبات نحاسية
£2,790	clock / £310	9	صيانة المحاور والتزنيرات والزنبك الرئيسي استبدال المحاور والتزنيرات والزنبكات الرئيسية المتآكلة عند الحاجة
£1,960	clock / £140	14	الضبط بالثقل وتشغيل الاختبار ضبط على المنضدة واختبار تشغيل لمدة أسبوعين قبل التسليم إلى صالة المزاد
£1,330	clock / £95	14	وثائق المصدر وتقارير قاعة المزادات ملفات التوثيق وتقارير الحالة وفق معايير قاعات المزادات للكتالوج
£23,580			إجمالي المشاركة

رسوم المشروع £23,580

الخطوات التالية



جاهزون متى كنتم مستعدين

يبدأ العمل في 9 مارس 2026 فور قبول هذا العرض. وتظل الأتعاب
سارية للمشاريع التي يتم تأكيدها بحلول 16 مارس 2026.

اعتمدوا هذا العرض ويمكننا استلام المجموعة في أسبوع 9 مارس.
لنرد يرجى مراسلة هذا المستند أو البريد الإلكتروني
workshop@brassgearhorology.com

BRASSGEAR HOROLOGY WORKSHOP

workshop@brassgearhorology.com · +44 117 555 0121 · brassgearhorology.com ·
Bristol, England BS1 1HQ