



مُعد لفندق رياض الأندلس

بيان نطاق العمل

ترميم نافورة الفناء الداخلي وزليج بوابة المدخل في رياض الأندلس، بالقطع اليدوي وإعادة التركيب لوحة تلو الأخرى لمطابقة النمط الأصلي من القرن الرابع عشر.

01



نظرة عامة والأهداف

مشروع مدته اثنا عشر أسبوعاً لمسح وقطع وتركيب أعمال الزليج الهندسية يدوياً في نافورة فناء Riad Al-Andalus وقوس المدخل، بما يتطابق النمط الأصلي للفندق من القرن الرابع عشر.

ال خلفية والأهداف

الزليج في نافورة فناء رياض الأندلس وقوس المدخل أصلي للمبنى، وتظهر عليه آثار ذلك بوضوح: شقوق شعرية تمتد من الوسادة المركزية للنافورة، وقد فقدت عدة بلاطات نجمية طلاءها الزجاجي تماماً، وأعادت إحدى الترميمات السابقة تركيب جزء من حدود القوس بنمط لا يتطابق الهندسة الأصلية تماماً. يلاحظ الضيوف ذلك، وقد وضع مستشار الترميم الخاص بالفندق النافورة كأولوية قبل احتفالات الفندق بالذكرى المئوية العام المقبل.

تقترح Zellige Atelier Restoration مشروعاً مدته اثنا عشر أسبوعاً يشمل مسح كل لوحة متضررة ورسم نمطها، وقطع بلاطات الفسيفساء البديلة يدوياً في محترفنا في فاس لمطابقة الطلاء الزجاجي والهندسة الأصليين، وإعادة تركيب حوض النافورة وحدود القوس في الموقع دون تعطيل الاستخدام اليومي للفناء. توضح الأقسام التالية المنهجية والنطاق والجدول الزمني والاستثمار.

المخرجات

المسح

01

مسح الحالة ورسم النمط

مسح تصويري كامل وثبّع هندسي لأعمال الزليج في النافورة والقوس، مطابقة مع النمط الأصلي من القرن الرابع عشر.

التصنيع

02

قطع مكعبات الزليج يدوياً

